

Inwestor:
Gmina Śmigiel
64-030 Śmigiel

Przedmiar robót

Remont świetlicy

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja **Przysieka Polska ul. Główna nr 2**

(kod - miejscowość)

projekt pn. **Remontujemy, upiększamy, mieszkańców "rozruszamy" – czyli wszystko, co się wydarzy w Przysiece Polskiej**

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010511-03-050	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku <i>krotność= 1,00</i>	m2	13,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-05-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie olacenia dachu, odstęp lat ponad 24 cm <i>krotność= 1,00</i>	m2	13,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-06-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych <i>krotność= 1,00</i>	m2	13,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010350-01-060	Rozebranie kominów wolno stojących <i>krotność= 1,00</i>	m3	0,72
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <i>krotność= 1,00</i>	m3	7,95
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km <i>krotność= 1,00</i>	m3	8,67

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-15-020	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych - daszek nad drzwiami wejściowymi (bok budynku) krotność= 1,00	szt	4,00

2. Wykonanie kominka

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021303-07-090	Wykonanie kominka z wkładem kominkowym o mocy 24 KW na gotowym fundamencie z obudową z cegły klinkierowej czerwonej gładkiej, wraz z wykonaniem czopucha z płyt betonowych zbrojonych z cementu żaroodpornego z dodatkiem mączki szamotowej z izolacją płyt izolacyjnych krzemianowych oraz kominem zewnętrznym ze stali kwasoodpornej krotność= 1,00	kpl	1,00

3. Roboty malarskie

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-05-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych krotność= 1,00	m2	14,40
10	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod ułożenie tynku żywicznego, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsyjną krotność= 1,00	m2	80,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0933-01-050	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie - tynk żywiczny krotność= 1,00	m2	80,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	142,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	155,00

4. Zakup oraz montaż placu zabaw

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-090	Zakup i montaż placu zabaw - dwie wieże 1 m2 z dachem dwuspadowym; huśtawka podwójna; podest 1 m2; zjeżdżalnia; drabinka pozioma; most wiszący na łańcuchach; wejście trap z poręczą; podest 1 m2 ; belka balansująca, ogrodzenie huśtawki krotność= 1,00	kpl	1,00

5. Wykonanie elewacji zewnętrznej

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,00	m2	250,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją krotność= 1,00	m2	250,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 00-230931-02-050	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. grub.2 mm, na ścianach płask.powierzchniach poziom. na uprzednio przygotowanym podłożu krotność= 1,00	m2	250,00
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian krotność= 1,00	m2	14,56
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021501-05-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych. krotność= 1,00	m2	250,00
20	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Zakup i montaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku krotność= 1,00	szt	2,00

6. Oświetlenie zewnętrzne

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych kalkulacja własna-020	Wymiana oraz montaż dwóch wysięgników wraz z oprawami oświetleniowymi zewnętrznymi energoszczędnymi o mocy 150 W każda, podłączenie do rozdzielnic głównej wraz z ich zasileniem krotność= 1,00	szt	2,00

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych Kalkulacja własna-020	Demontaż istniejącej lampy oświetlenia zewnętrznego krotność= 1,00	szt	1,00

7. Chodnik

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060101-01-060	Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z profilowaniem dna koryta spycharką gąsienicową i zagęszczaniem podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym krotność= 1,00	m3	11,20
24	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060102-01-060	Warstwy odsączające.Sposób rozścielenia i zagęszczania ręczny krotność= 1,00	m3	5,60
25	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060404-01-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20 X 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,00	m	56,00
26	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110320-01-050	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu: 40, na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	m2	56,00

8. Boisko do siatkówki

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 2-230309-02-020	Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki, tenisa, kometki, malowanych farbą olejną nawierzchniową krotność= 1,00	szt	2,00
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-230310-02-020	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do siatkówki i kometki krotność= 1,00	szt	2,00
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020	Ułożenie geowłókniny w korycie boiska do piłki siatkowej krotność= 1,00	m2	190,00

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych AW-020	Zakup ławek zewnętrznych krotność= 1,00	szt	10,00
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702 anal.-060	Dostawa piasku na boisko do piłki siatkowej krotność= 1,00	m3	54,00