RZUT PARTERU skala 1:100



RZUT ZAPLECZA SCENY skala 1:100





LEGENDA:

- demontaż ścianki
- projektowana ścian murowana
- istn. ściany

PARTER

nr pom.	nazwa pom.	p.u. [m2]	wysokość pom.[m]	rodzaj posadzki/param. tech.	powierzchnia ścian	rodzaj sufitu
1	mały hall	8,48	2,4	PŁ.GRES / R12 V4	M	G-K/M
2	toaleta dla niepełnospr.	5,17	2,4	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	G-K/M
3	mała sala	72,26	3,30	PŁ.GRES / R9	tynk strukt./M	G-K/M
4	sala widowiskowa	182,78	7,0	PŁ.GRES / R9	tynk strukt./M	GK/sufit napin.
5	scena	88,00	-II-	DESKI DREWN.	tynk strukt./M	G-K/M
6	korytarz	4,07	2,7	PŁ.GRES / R12 V4	PŁ.CERAM/M	G-K/M
7	zmywalnia	6,22	2,7	PŁ.GRES / R12	PŁ.CERAM/M	-II-
8	kuchnia podst.	25,09	-II-	PŁ.GRES / R12	PŁ.CERAM/M	-II-
9	pom.porzadkowe	1,96	-II-	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	-II-
10	magazyn	8,68	-II-	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	-II-
11	pom.socjalne	6,82	-II-	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	-II-
12	WC	1,78	-II-	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	-II-
13	hall przy kuchni	2,17	-II-	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	-II-
14	zaplecze sceny	46,32	-II-	PŁ.GRES / R12	tynk	-II-
15	wiatrołap	38,30	-II-	lastriko istn.	tynk	-II-
16	hall główny	69,30	-II-	lastriko istn.	tynk	-II-
17	pom.gosp.	10,21	-II-	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	-II-
18	szatnia	10,43	-II-	lastriko istn.	tynk	-II-
19	toalety w hallu	28,34	-II-	PŁ.GRES / R9	PŁ.CERAM/M	-II-
20	kl.schodowa	10,70	-II-	lastriko istn.	tynk	
	RAZEM	627,08				

UWAGA,
opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie fragment istniejacego budynku Centrum Kultury w Śmigu. Projektowana aranżacja wnętrz części parteru nie zmienia warunków ppoż i dróg ewakuacyjnych w obiekcie. Pomieszczenia te będa funkcjonować w ramach istniejących systemów zabezpieczeń ppoż i oznaczeń dróg oraz wyjść ewakuacyjnych.
UWAGA,
wymiarowanie w milimetrach

ŚCIANY	PŁ.CERAM / M	Płytka ceramiczna 25x40 cm lub 20x25 cm, układana na klej do wysokości min 2 m nad posadzką, fuga kolor dobrać do płytek zalecana - szara, gr max 3 mm, M - malowanie farbą lateksową, o odporności na szorowanie 2 klasy, przeznaczoną do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności z atestem higienicznym PZH (kontakt z żywnością) - pom. kuchenne. Malowane: farby emulsyjne, kolorystyka wg wytycznych Inwestora ściany w salach widowiskowych podzielonych na kasetony w formie boaleri angielskiej, malowanej w kolorze jasno szarej
POSADZKI	PŁ.GRES / R.....	Płytka gresowa 60x60 cm lub 30x60 cm/ R - antypoślizgowość i ścieralność, układana na klej, fuga kolor dobrać do płytek zalecana szara gr 2 mm lub ukadana bezfugowo, uwaga: w kuchni wokół kratek wpustowech stosować klej i fugę epoksydową. W pomieszczeniach nr: 3,5,6,6a,7,9,10,13,14 należy zastosować na styku ściany z posadzką kształtki zaokrąglone, cokoły wykonać do wys. 10 cm ponad posadzkę.
	panele drewniane	deski dębowe 145mm, układane na pióro-wpust, klejone do podłoża. Malowanie podłogi lakierem
	lastriko	odnowienie istniejacej posadzki z lastrika, szlifowania i polerowanie
SUFITY	G-K/M	G-K/M- płyty G-K wodoodporne, malowane farbami emulsyjnymi na kolor biały.
	sufit napinany	Sufit napinany wykonany jest tkaniny termokurczliwej z PVC, którą nacląga się na listwach mocowanych do ścian pomieszczenia

KOLORYSTYKA ŚCIAN

- farba w kolorze złamanej bieli
- farba w kolorze ciemno szarym
- farba w kolorze jasno szarym
- farba w kolorze szarym

LEGENDA:

- demontaż ścianki
- projektowana ścian murowana
- istn. ściany

1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ
3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

nr.rys. 6

FORMAT.. biuro projektów architektonicznych
ul. Nad Kanią 20
63-800 Gostyń
POLAND
tel./fax:(+48-65) 572-62-71

temat: **PROJEKT WNĘTRZ w CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU OBEJMUJACY REMONT WNĘTRZ SALIWIDOWISKOWEJ, MAŁEJ SALI ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO**

adres: **ul. T.Kościuszki 20, 64-300 Śmigiel**
dz. nr ewid. 584/2, obręb: Śmigiel

inwestor: **Gmina Śmigiel**
Pl.Wojska Polskiego 6,
64-300 Śmigiel

rzut parteru- kolorystyka

data:	01.2018	stadium:	PROJEKT WNĘTRZ
skala:	**1:100**	branża:	ARCHITEKTURA
architektura	arch. J.Włodarz-Jakubowska	WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
projektant:			