


schno, projektowane o konstrukcji stalowej ze stopnicami z kamienia naturalnego czarnego granitu np. galaxy star


posadzka z desek drewnianych, układana na przygotowanym podłożu, malowane lakierem do drewna w kolorze brązowo-czarnym oraz zlananej bieli

posadzka z desek drewnianych, układana na przygotowanym podłożu, malowane lakierem do drewna w kolorze brązowo-czarnym oraz zlananej bieli

posadzkę z płytek granitogresowych 60x60 cm, 60x30cm w kolorystyce szarej.
Płytki układać na klej elastyczny zgodnie ze sztuką. Płytki spoinować zaprawą elastyczną dopasowaną do koloru płytek.
Zaproponowane płytki to:
płytką gresowa Nowa Gala Vario 10 (jasny opał) lub Vario 12 (jasny szary) mat lub Tubądzin 60x60 Epoxy granite.
Płytki układać na minimalną fugę w kolorze szarym.




UWAGA,
opracowanie projektowe obejmuje w swoim zakresie fragment istniejącego budynku Centrum Kultury w Śmiglu.
Projektowana aranżacja wnętrz części parteru nie zmienia warunków ppoż i dróg ewakuacyjnych w obiekcie. Pomieszczenia te będą funkcjonować w ramach istniejących systemów zabezpieczeń ppoż i oznaczeń dróg oraz wyjść ewakuacyjnych.



PARTER						
nr pom.	nazwa pom.	p.u. [m2]	wysokość pom.[m]	rodzaj posadzki/param. tech.	powierzchnia ścian	rodzaj sufitu
1	mały hall	8,48	2,4	PL.GRES / R12 V4	M	G-KM
2	toaleta dla niepełnospr.	5,17	2,4	PL.GRES / R9	PL.CERAMIM	G-KM
3	mała sala	72,28	3,30	PL.GRES / R9	tylnk strukt.M	G-KM
4	sala widowiskowa	182,78	7,0	PANELE DREWNI.	tylnk strukt.M	GK/suflt napln.
5	scena	88,00	-1l-	DESKI DREWNI.	tylnk strukt.M	G-KM
6	korytarz	4,07	2,7	PL.GRES / R12 V4	PL.CERAMIM	G-KM
7	zmywalnia	6,22	2,7	PL.GRES / R12	PL.CERAMIM	-1l-
8	kuchnia podst.	25,09	-1l-	PL.GRES / R12	PL.CERAMIM	-1l-
9	pom.porządkowe	1,96	-1l-	PL.GRES / R9	PL.CERAMIM	-1l-
10	magazyn	8,68	-1l-	PL.GRES / R9	PL.CERAMIM	-1l-
11	pom.socjalne	6,82	-1l-	PL.GRES / R9	PL.CERAMIM	-1l-
12	WC	1,78	-1l-	PL.GRES / R9	PL.CERAMIM	-1l-
13	hall przy kuchni	2,17	-1l-	PL.GRES / R9	PL.CERAMIM	-1l-
RAZEM		413,48				

posadzkę z płytek granitogresowych 60x60 cm, 60x30cm w kolorystyce szarej.
Płytki układać na klej elastyczny zgodnie ze sztuką. Płytki spoinować zaprawą elastyczną dopasowaną do koloru płytek.
Zaproponowane płytki to:
płytką gresowa Nowa Gala Vario 10 (jasny opał) lub Vario 12 (jasny szary) mat lub Tubądzin 60x60 Epoxy granite.
Płytki układać na minimalną fugę w kolorze szarym.



1. OPACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OROWIAZUJACYM PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI	
2. NINIEJSZE OPACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENA CELU, KTOREMU MA SLOZYC	
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI	
4. PROJEKT OCHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM	
5. WSZYSTKIE WYMAGI I RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE	
nr r.ys.	ul. Nad Kania 20 63-800 Gostyn POLAND tel./fax:(+48-65) 572-62-71
temat: PROJEKT WNĘTRZ W CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU OBEJMUJACY REMONT WNĘTRZ SALWIDOWISKOWEJ, MAŁEJ SALI ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO	
adres: ul. T.Kościuszki 20, 64-300 Śmigiel	
inwestor: Gmina Śmigiel P.I.Wojśka Polskiego 6, 64-300 Śmigiel	
rzut parteru - posadzka	
data:	01.2018
skala:	1:100
architektura	WP-OIA/OKK/UpB/59/2008
projektant:	U.Włodarz-Jakubowska
ograniczeń w spec. architektonicznej	