BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ

SCHEMAT LINII BOISKA

STAROSTWO POWIATOWE
w Kościanie
Wydział Architektury, Budownictwa
i Ochrony Środowiska
64-000 Kościan, ul. Gostyńska 32
tel. 65 512 - 74 - 28, 512 - 74 - 31



Wykaz linii:
- boczne i końcowe:
2x40,00m = 80,00mb
2x20,00m = 40,00mb
- środkowa:
1x20,00m = 20,00mb

Pola karne (promień 6,00m):
1 łuk pola karnego = 9,425mb
4x9,425m = 37,70mb
linia prosta na wysokości bramki:
2x3,00m = 6,00mb

Linia rzutu wolnego (promień 9,00m):
1 łuk linii rzutu wolnego = 10,99mb
4x10,99m = 43,96mb
linia prosta na wysokości bramki:
2x3,00m = 6,00mb

Linia rzutu karnego:
2x1,00m = 2,00mb

Linie bramkarza:
2x0,15m = 0,30mb

Punkty strefy zmian:
2x0,15m = 0,30mb

RAZEM: 238,26mb

KOLOR LINII - BIAŁY

pracownia projektowa
ATRIUM
mgr inż. arch. Tomasz Krajewski
64-000 Kościan, ul. Marciniaka 5
tel. 509936534, www.atrium-krajewski.pl

temat	SCHEMAT LINII		
branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA		
obiekt	Boiska sportowe		
inwestor	Gmina Śmigiel pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel		
lokalizacja	Stare Bojanowo, gm. Śmigiel dz. nr 568, 560/2, 559/2, 557/2, 555	data skala	11-2017r 1:100
projektant	mgr inż. Radosław Binkowski uprawnienia nr WKP/0030/POOK/05		4
opracował	inż. Michał Ostojski uprawnienia nr 578/PW/94		rysunek numer